

04						
03						
02						
01						
00	Gennaio 2020	Prima emissione	Azzini	Rossi	Azzini	Fontanesi
rev.	data	DESCRIZIONE	redatto	verificato	riesaminato	approvato

	Sede legale: Via Taliercio, 3 – 46100 MANTOVA tel. 0376 4121 – fax 0376 401109 C.F. e P.I. 01838280202 R.I. Mantova 01838280202 R.E.A. 21253 C.C.I.A.A. Mantova http://www.teaspa.it
---	--

	SEI – Servizi Energetici Integrati - S.r.l. Via Taliercio, 3 - 46100 Mantova	N° COMMESSA T5J001182002
		NOME DEL FILE

TITOLO PROGETTO ESTENSIONE DELLA RETE DEL GAS IN BASSA PRESSIONE IN VIA DON BERTOLDI	TITOLO PROGETTO <input type="checkbox"/> STUDIO <input type="checkbox"/> PRELIMINARE <input type="checkbox"/> DEFINITIVO <input type="checkbox"/> ESECUTIVO <input type="checkbox"/> DIREZIONE LAVORI <input type="checkbox"/> AS BUILT
--	--

UBICAZIONE COMUNE DI MARMIROLO PROVINCIA DI MANTOVA	N° DOCUMENTO S182002-EI-COM 01
---	---

TITOLO DOCUMENTO COMPUTO METRICO	SCALA Vedere planimetrie
	REVISIONE 00
	NOTE VARIE

PROGETTISTA DAVIDE AZZINI	CONSULENTI / ALTRI PROGETTISTI SPECIALISTI / VARIE
--	---

ESTENSIONE RETE GAS B.P. IN STRADA DON BERTOLDI IN COMUNE DI MARMIROLO - COMPUTO METRICO

ART. (rif. elenco prezzi)	DESCRIZIONE	Lung.	Largh.	h	n°	Unità di misura	Totale
76b	ESECUZIONE DI SINGOLA BUCA	-	-	-	29,00	cad	29,00
59a	FRESATURA DI MANTO BITUMINOSO (scavo)	545,00	0,80	-	-	mq	436,00
59b	FRESATURA (per ogni cm in più)	545,00	0,80	-	5,00	mq	2180,00
62a	SCAVO	545,00	0,50	1,20	-	mc	327,00
60c	DEMOLIZIONE TROVANTI	-	-	-	3,00	mc	3,00
78	CONFERIMENTO IN DISCARICA	327,00	1,90	-	-	t	621,30
65	FORNITURA E STESA DI SABBIA	545,00	0,50	0,55	-	mc	149,88
67	FORNITURA E STESA DI MISTO NATURALE	545,00	0,50	0,45	-	mc	122,63
68	FORNITURA E STESA DI MISTO STABILIZZATO	545,00	0,50	0,20	-	mc	54,50
59a	SCARIFICA MASSICIATA (per stesa binder)	545,00	0,80	-	-	mq	436,00
59b	SCARIFICA (per ogni cm in più)	545,00	0,80	-	2,00	mq	872,00
69b	BINDER	545,00	0,80	-	-	mq	436,00
69c	BINDER (per ogni cm in più)	545,00	0,80	-	4,00	mq	1744,00
75	NASTRO SEGNALATORE	545,00	-	-	-	m	545,00
52g	TUBO PE RC de 160 mm	545,00	-	-	-	m	545,00
81e	TUBO PVC 200	50,00	-	-	-	m	50,00
53a	ALLACCIAMENTO BP	-	-	-	13,00	cad	13,00
53b	ALLACCIAMENTO MP	-	-	-	13,00	cad	13,00
12c	VALVOLA DN 80 ALLACCIO MP	-	-	-	13,00	cad	13,00
74b	CHIUSINO IN GHISA PER ALLACCI	-	-	-	13,00	cad	13,00
58f	TAMPONATA dn 150 PER COLLEGAMENTO RETI	-	-	-	1,00	cad	1,00
54	MESSA IN ESERCIZIO RETE	-	-	-	1,00	cad	1,00
1	OPERAIO SPECIALIZZATO	-	-	24,00	-	h	24,00
2	OPERAIO QUALIFICATO	-	-	16,00	-	h	16,00
3	OPERAIO GENERICO	-	-	16,00	-	h	16,00